

**BURMISTRZ
MIASTA LĘBORKA
(12)**

UTK.7021.1.189.2022.S

OBS-PRM.0003.581.2023

URZĄD MIEJSKI w LĘBORKU BIURO RADY MIEJSKIEJ		
WPLYŁ	27-02-2023	NEŁO
ilość zał.	165/2023	
podpis	J. Pernal	

Lębork, 23.02.2023r.

Pan

Włodzimierz Klata
Radny Rady Miejskiej
w Lęborku

W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyników inspekcji kamerą kanałów wokół zapadliska chodnika przy budynku nr 6 w pasie drogowym ulicy Jagiellońskiej w Lęborku informuję, że ze względu na płytko położony przykanalik kanalizacji sanitarnej (odcinek od studni do budynku) dokonano rozebrania nawierzchni chodnika na całej szerokości oraz wykonano przekop otwarty. Stwierdzono brak uszkodzeń i nieszczelności w przykanaliku sanitarnym, natomiast zauważono liczne tunele gryzoni biegnące w kierunku budynku nr 4 i nr 6 (w załączeniu notatka służbowa z dnia 16 października 2022r.).

Po kolejnym zapadnięciu nawierzchni chodnika w dniu 15 grudnia 2022r. dokonano inspekcji kamerą w przewodzie, która potwierdziła poprzednie badania, że na odcinku od studni do budynku nr 6 przykanalik kanalizacji sanitarnej jest szczelny (film z kamerowania dostępny w Referacie UTK)

W związku z powyższym w przypadku ponownego zapadania się chodnika w tym miejscu, odpowiedzialność za dalsze naprawy ponosić będzie zarządca budynku nr 6.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Jerzy Pernal
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

Sekretarz Miasta Lęborka (dotyczy pisma L.dz. nr 19074)

Lębork, 06.10.2022r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

dot.: zapadniętego chodnika przy budynku nr 6 na ulicy Jagiellońskiej w Lęborku

Podczas wizji lokalnej przedstawiciele M.P.W.i K. Sp. z o.o. oraz Referatu UTK Urzędu Miejskiego w Lęborku przy budynku nr 6 na ulicy Jagiellońskiej dokonano rozebrania nawierzchni z kostki betonowej zapadniętego chodnika oraz wykonano przekop otwarty na przykanaliku kanalizacji sanitarnej łączącego studnię kanalizacyjną z ww. obiektem (odcinek na szerokości chodnika). Stwierdzono jak niżej:

- rura przykanalika sanitarnego szczelna, bez uszkodzeń, stan dobry
- zauważono przy przykanaliku sanitarnym liczne tunele gryzoni, które zaczynają się od studni kanalizacyjnej (dziura w kręgu betonowym spowodowana przez gryzonie) i biegną w kierunku budynków nr 4 i 6

Ustalono, że:

- otwór w studni spowodowany przez gryzonie zostanie ponownie zabetonowany w celu uniemożliwienia drażenia kanałów pod chodnikiem
- chodnik zostanie rozebrany, należy wykonać wzmocnioną podbudowę (kruszywo zmieszane z cementem) i ponownie odtworzony

Przedstawiciel Urzędu Miasta:

KIEROWNIK
Referatu Utrzymania Dróg i Terenów
Komunalnych
mgr inż. Adam Smoliński

Przedstawiciel M.P.W.i K. Sp. z o.o.:

Dariusz Kamiński - Kierownik Sp. z o.o.